Bauwerksverzeichnis Projekt Peiting - Peißenberg

Neubau:
Anlage 65701 Peiting-Peißenberg
Abbau:
Anlage 65701 Peiting-Peißenberg

1	2	3
Nr.	Leitungsbestand a) Streckenlänge b) vorhandene Anlagen	Neubau/Änderung von a) Hochspannungsleitungen b) andere Anlagen
1	**110-kV-Leitung Anlage 65701** a) ca. 8,5 km b) 110-kV-Doppelfreileitung Anlage 67501 (P 6) im Bereich zwischen dem bestehen bleibenden Mast Nr. 109 bei Peiting und dem bestehen bleibenden Mast Nr. 145/1A bei Peißenberg. Die derzeit bestehenden Leiterseile zwischen den Masten 109 und 145/1A werden abgebaut durch neue ersetzt. Der Abbauabschnitt umfasst das Gebiet der Gemarkungen Memmingen und Dickenreishausen. Abgebaut werden: Leiterseile: 2x3x1 Al/St 120/20 Erdseil: 1x Ay/Aw 125/28 34 Maste	**110-kV-Leitung Anlage 65701** a) Neubau der 110-kV-Doppelfreileitung Anlage 67501 (P 6) vom bestehenden Mast Nr. 109 bei Peiting bis zum bestehenden Mast Nr. 145/1A bei Peißenberg (Streckenlänge ca. 8,5 km). Der Neubauabschnitt umfasst das Gebiet der Gemarkungen Peiting, Hohenpeißenberg, Ammerhöfe und Peißenberg. 110-kV-Leitung Anlage 67501 mit 2 Stromkreis bestehend aus: 34 Maste Leiterseile: 2x3x1 Al/St 300/50 Erdseil: 1x Ay/Aw 121/43 b) Eine Änderung anderer Anlagen ist nicht erforderlich.

Sebastian Kaiser
ERSD-P-H
16.01.2020