Mastliste Abbau Projekt Peiting - Peißenberg **Unterlage 8.2**

Erneuerung der 110-kV-Doppelfreileitung Anlage 65701 im Bereich Peiting - Peißenberg

Gestängetyp: U110/280D120²; U110/280D185²; L4; L1

Abspann-abschnitt [m]	Spann-feldlänge [m]	Schutz-bereich [m]	Mast-Nr. alt	Masttyp	Boden-austritt an EOK einschl, Fundament [m x m]	Gesamthöhe Mast [m]	Fundament-art	Fundament-tiefe	Beseilung	Bemerkung
			109	WAZ +6	Bestand	Bestand	Bestand	Bestand		Der Mast bleibt Bestand
	284,1	18,0								
284,1			110	WE +0	3 x 3	23,3	Bl / Pl	3,05		
	212,2	13,0								
212,2			111	WA +4	3 x 3	27,3	Bl / Pl	2,70		
	228,4	15,0								
228,4			112	WA +2	3 x 3	24,9	Bl / Pl	2,50		
	188,6	14,0								
			113	T +2	2,2 x 2,2	26,0	Bl / Pl	2,25		
	253,3	18,0								
			114	T +0	2,0 x 2,0	23,8	Larssen	10,00		
	236,6	17,0								
			115	T +2	2,2 x 2,2	25,6	Bl / Pl	2,00		
	256,3	18,0								
			116	T +2	2,2 x 2,2	25,6	Larssen	10,00		
	240,2	17,5								
			117	T +4	2,2 x 2,2	27,5	Larssen	10,00		
	254,5	18,0								
			118	T +4	3 x 3	27,5	Bl / Pl	2,20		
	218,6	16,0								
1648,1			119	WA +2	3,6 x 3,36	25,1	Bl / Pl	2,60		
	213,7	15,0								
			120	T +0	2 x 2	23,8	Bl / Pl	2,00		
	222,7	15,0								
436,4			121	WA +4	3 x 3	23,2	Bl / Pl	2,50		
	271,0	18,0								
			122	T +2	2,2 x 2,2	25,6	Bl / Pl	2,00		
	256,5	18,0								
			123	T +2	2,2 x 2,2	25,6	Bl / Pl	2,00		
	197,4	15,0								
			124	T +0	2 x 2	23,8	Bl / Pl	2,00		
	272,0	17,0								
996,9			125	WA +0	3,1 x 3,1	22,8	Bl / Pl	2,50		
	207,2	14,0								
207,2			126	WA +0	3 x 3	24,1	Bl / Pl	2,50		
	348,4	22,0								
348,4			127	WA +0	3 x 3	24,1	Bl / Pl	2,25		
	169,5	14,0								

Mastliste Abbau Projekt Peiting - Peißenberg **Unterlage 8.2**

Erneuerung der 110-kV-Doppelfreileitung Anlage 65701 im Bereich Peiting - Peißenberg

Gestängetyp: U110/280D120²; U110/280D185²; L4; L1

Abspann-abschnitt [m]	Spann-feldlänge [m]	Schutz-bereich [m]	Mast-Nr. alt	Masttyp	Boden-austritt an EOK einschl, Fundament [m x m]	Gesamthöhe Mast [m]	Fundament-art	Fundament-tiefe	Beseilung	Bemerkung
169,5			128	WA 140°-180°	Bestand	Bestand	Bestand	Bestand		Der Mast bleibt Bestand
	198,6	14,0								
198,6			129	BKA +2	3 x 3	25,2	BI / PI	2,50		
	210,1	15,0								
			130	T +0	2 x 2	23,8	BI / PI	2,00		
	253,3	17,0								
			131	T +0	2,3 x 2,3	23,8	BI / PI	2,00		
	220,0	16,0								
			132	T+2	2,2 x 2,2	26	BI / PI	2,00		
	223,8	16,0								
			133	T +0	2,2 x 2,2	23,8	BI / PI	2,00		
	231,9	16,0								
1139,1			134	WA +0	3,1 x 3,1	23,6	Larssen	10,00		
	247,3	16,0								
247,3			135	WA +2	3 x 3	25,6	BI / PI	2,95		
	264,2	17,0								
			136	T +4	2,2 x 2,2	27,5	BI / PI	2,50		
	243,6	17,0								
			137	T +2	2,2 x 2,2	26,0	BI / PI	2,00		
	258,5	17,0								
766,3			138	WA +2	3 x 3	25,0	BI / PI	2,50		
	272,2	18,0								
			139	T +2	2,2 x 2,2	26,0	BI / PI	2,00		
	269,0	18,0								
			140	T +0	2,8 x 2,8	23,8	BI / PI	2,00		
	268,0	18,0								
			141	T +4	2,2 x 2,2	27,5	BI / PI	2,40		
	223,5	16,0								
			142	T +4	2,2 x 2,2	27,5	BI / PI	2,60		
	161,0	13,0								
1193,7			143	WA +0	3 x 3	24,0	BI / PI	3,20		
	207,4	15,3								
207,4			144	WA 3	4 x 4	26,0	Platte	3,20		
	194,4	16,5								
194,4			145/1A	WA2 +6	Bestand	Bestand	Bestand	Bestand		Der Mast bleibt Bestand
Gesamt	**8.478,0**									

WE	Winkelendmast
WA	Winkelabspannmast
WAZ	Winkelabzweigmast
WT	Winkeltragmast
T	Tragmast

ERSD-P-H
Sebastian Kaiser
16.01.2020

Mastliste Abbau Projekt Peiting - Peißenberg **Unterlage 8.2**

Erneuerung der 110-kV-Doppelfreileitung Anlage 65701 im Bereich Peiting - Peißenberg

Gestängetyp: U110/280D120²; U110/280D185²; L4; L1

Abspann-abschnitt [m]	Spann-feldlänge [m]	Schutz-bereich [m]	Mast-Nr. alt	Masttyp	Boden-austritt an EOK einschl, Fundament [m x m]	Gesamthöhe Mast [m]	Fundament-art	Fundament-tiefe	Beseilung	Bemerkung

T2	Tragmast verstärkt
s	schlanke Bauart
E	Endmast
A	Abspannmast
v	verstärkt
Bl	Blockfundament
Pl	Plattenfundament
Larssen	Pfahlgründung
B	Bahnkreuzungsmast

ERSD-P-H
Sebastian Kaiser
16.01.2020